

Описание объекта закупки**Идентификационный код закупки № 261781701430078170100100320007410244**

№ п/п	Наименование параметра	Наличие функции или максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
1.	Наименование (перечень) выполняемых работ	Выполнение работ по изготовлению и монтажу элементов интерьерного оформления Санкт – Петербургского СУВУ ОКПД2: 74.10.20.000 - Работы оригинальные в области дизайна.
2.	Место выполнения работ	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 63, литера А.
3.	Сроки выполнения работ	Подрядчик приступает к выполнению Работ с даты заключения Контракта и обязуется выполнить Работы по Контракту в полном объеме в срок не позднее «15» декабря 2026 г.
4.	Требования к выполнению работ	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. Работы выполнять согласно обязательным требованиям, предусмотренным законодательством, нормативно-технической документацией (НТД) и в установленном ими порядке, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений. При выполнении работ соблюдать все технологические процессы, включая возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные технологической последовательностью согласно календарному плану составленному и согласованному Заказчиком. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы напольного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются. После предварительного согласования производить за свой счет под контролем соответствующих технических специалистов Заказчика демонтаж существующих конструкций, оборудования и т.п., находящихся в зоне ремонтных работ. В случае, если технической документацией не предусмотрена замена указанного выше имущества, Подрядчик обязан произвести установку демонтированного обратно. При этом ответственность за сохранность и работоспособность такого имущества Заказчика несет Подрядчик. Работы выполняются в соответствии с СП 2.1.4284-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача России от 02.06.2026 № 20, с соблюдением требований внутреннего распорядка организации. Подрядчик выполняет работы в объеме и сроки, установленные настоящим описанием объекта закупки, и контрактом. Все работы выполняются согласно строительным нормам, правилам, стандартам, а также иным нормативно-правовым документам Российской Федерации. Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без прекращения эксплуатации объекта. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций администрации является обязательным условием. Выполнение работ в рабочие дни: с 9-00 до 18-00, возможность работы в выходные и праздничные дни должна быть дополнительно согласована с руководством Заказчика. Ответственное лицо за проведение работ на объекте контролирует ход работы своих специалистов и информирует Заказчика о ходе исполнения работ. Осуществлять ежедневно сбор образовавшегося строительного мусора и складирование его на выделенное место временного накопления в закрытых мешках или другой плотной закрытой таре; Обеспечить ограждение места временного хранения строительного мусора, обеспечить своими силами погрузку строительного мусора при вывозе его спецтранспортом. Не допускать накопления строительного мусора в зоне зеленых насаждений, на дорогах и проходах.

5.	Содержание и объем выполняемых работ (описание работ)	Согласно приложениям: - Описание объекта закупки; - Локальный сметный расчет (смета) Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю исполнительную документацию, включая акты скрытых работ.
6.	Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ	Работы выполняются строго в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком календарным графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. Увеличение сроков работ по вине Подрядчика не возможно и будет рассматриваться как нарушение контракта.
7.	Требования к сметной документации	Исходные сметные расчеты на выполнение работ, как обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведены в Приложении Локальный сметный расчет (смета).
8.	Требования к применяемым материалам	При производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства, позволяющие повысить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые при выполнении работ материалы, изделия и т.п. (далее – товар) должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодными к использованию, разрешенными к применению на территории РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсических веществ, иметь должным образом заверенные сертификаты (паспорта), подтверждающие их качество и безопасность (на момент поставки). Перед началом выполнения работ по контракту Подрядчик обязан представить Заказчику данные о применяемом товаре (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить одобрение Заказчика на его применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование товара из-за несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования. При производстве работ отделочные материалы и другие установочные изделия применяются после согласования образцов.
9.	Требования к гарантийным обязательствам:	Гарантийный срок на результат работ – 24 месяца со дня приемки. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ материалы, изделия – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 12 месяцев. Гарантии распространяются на все, составляющее результат работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки качества, выявленные в продукции, или заменить продукцию на новую, если не докажет, что недостатки качества возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения или эксплуатации продукции. Устранение недостатков качества продукции, замена некачественной продукции на продукцию надлежащего качества производится в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты письменного уведомления Исполнителя о выявлении таких недостатков качества. Гарантийный срок приостанавливается на время устранения недостатков и возобновляется с даты замены продукции/устранения недостатков.
10.	Стандарт работ	Подрядчик обязан выполнить работы по изготовлению и монтажу элементов интерьерного оформления и брендинговых (далее – работы) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки», к настоящему Техническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок, уведомлений, писем) в электронной форме, номер телефона. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ, с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования актов выполненных работ) и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении

		контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты доставки продукции и/или материалов и/или оборудования на объект Заказчика Подрядчик предоставляет Заказчику список сотрудников, транспорта, осуществляющих доставку. Подрядчик проводит замеры элементов интерьерного оформления в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления заявки Заказчиком (по адресам, указанным в заявке). В течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения замеров Подрядчик обязан разработать и передать Заказчику на утверждение дизайн-проект элементов интерьерного оформления. При разработке дизайн-проекта Подрядчик учитывает исходные данные, указанные в Приложении 1 «Перечень объектов закупки», Приложении 3 «Особенности элементов интерьерного оформления и выполнения работ» к настоящему Техническому заданию. Заказчик передает Исполнителю исходные данные для выполнения работ, в том числе брендбук, тексты фраз, логотипы в формате векторной графики. Дизайн-проект должен содержать макеты элементов интерьерного оформления, цветовые решения (с указанием RAL (кроме изображений), способ нанесения, тип креплений, комплектацию изделий, тип и фактуру материала, габаритные размеры (в т.ч. площадь элемента интерьерного оформления), места расположения в помещениях Заказчика. Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика замечаний обязан устранить их и передать дизайн-проект на повторное утверждение Заказчика. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает и согласовывает представленный дизайн-проект или направляет Исполнителю мотивированный отказ от принятия дизайн-проекта с указанием срока устранения Исполнителем выявленных недостатков и представления на согласование доработанного дизайн-проекта. Подрядчик осуществляет изготовление и монтаж элементов интерьерного оформления в соответствии с дизайн-проектом на объекте Заказчика на основании отдельной заявки Заказчика (по форме согласно Приложению 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию). Подрядчик осуществляет доставку продукции и/или материалов и/или оборудования собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Исполнителем собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет. При выполнении работ не допускается наличие: • заматий, дефектов печати и видимых перекосов отпечатанного изображения; • посторонних следов краски на полиграфической продукции; • расслаивания материала, морщин, складок, заминов; • двоения печатных элементов; • искажения графической точности изображения; • непропечатанных участков, разрывов, пробелов (не предусмотренных дизайн-проектом) на самом изображении и красочных точек на пробельных участках печатной формы; • элементов, не предусмотренных дизайн-проектом, согласованным Заказчиком; • пятен, загрязнений, дыр, царапин; • заломов, отслоения лакового слоя, дополнительных включений в лаковый слой в виде «кратеров»; • и т.п. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всех авторских и смежных прав на используемые при выполнении работ материалы. При возникновении претензий со стороны третьих лиц к Заказчику в отношении нарушения авторских и смежных прав при выполнении работ по изготовлению элементов интерьерного оформления Подрядчик обязан урегулировать их своими силами или за свой счет. Подрядчик самостоятельно или с привлечением третьих лиц обеспечивает нанесение элементов интерьерного оформления (наклейки, надписи, изображения и т.д.) на указанную Заказчиком поверхность, осуществив очищение и подготовку поверхности к нанесению. Если в ходе выполнения монтажных работ возникает необходимость изготовления и/или применения временных подставок, опор, фиксаторов или иных вспомогательных приспособлений для оборудования, такие работы и материалы выполняются и предоставляются Исполнителем за свой счет,
--	--	---

		без дополнительной оплаты Заказчиком. Стоимость данных работ считается включенной в цену Контракта и не подлежит отдельному возмещению. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ, выполненных с нарушением условий, предусмотренных Контрактом, а также установленных пунктом 2.6 настоящего Технического задания. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся Исполнителем своими силами или за свой счет. В случае оказания сопутствующих работ уборка и вывоз упаковки производятся не позднее 1 (одного) календарного дня после оказания сопутствующих работ. Изготовленные элементы интерьерного оформления должны быть свободны от прав третьих лиц. Все риски утраты, порчи, хищения, повреждения элементов интерьерного оформления, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик. До 15.12.2026 работы производятся в дни работы учреждения. Производство работ в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни осуществляется по согласованию с образовательной организацией. С 15.12.2026 работы производятся в периоды времени, согласованные с образовательной организацией.
11.	Состав работ	В рамках выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Исполнителем осуществляются: -замер мест размещения элементов интерьерного оформления, - разработка и передача Заказчику на согласование дизайн-проекта на объект с описанием каждой позиции изготавливаемой продукции; -изготовление продукции в соответствии с согласованным дизайн-проектом; -доставка на объект Заказчика элементов интерьерного оформления; -нанесение элементов или монтаж (сборка) элементов интерьерного оформления.
12.	Требования к безопасности выполнения работ	Все работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и разделом 14 настоящего Описания объекта закупки. Изготовленная продукция должна соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным актами, указанными в пункте 14 настоящего Описания объекта закупки. Соответствие качества и безопасности изготовленной продукции должно быть подтверждено сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии). Упаковка и маркировка готовой продукции должны соответствовать акту, указанному в пункте 14.1 настоящего Технического задания. Упаковка должна обеспечивать сохранность готовой продукции при ее хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, на упаковке должны отсутствовать механические повреждения и следы воздействия влаги.
13.	Требования к используемым материалам и оборудованию	Используемые при выполнении работ материалы Исполнителя и оборудование должны соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 14.1 настоящего Описания объекта закупки, а также иметь паспорта, сертификаты, удостоверяющие качество, в случае если в отношении данной группы материалов и оборудования установлено требование об обязательном подтверждении качества используемых материалов.
14.	Требования к результатам работ:	Работы должны быть выполнены в полном объеме и качественно, в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: 1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 3. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025\2012 «О безопасности мебельной продукции» 5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004\2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020\2011

		«Электромагнитная совместимость технических средств» 7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
15.	Требования к энергоэффективности	Применяемые в процессе выполнения работ материалы, товары, в отношении которых законодательством РФ установлены требования энергетической эффективности, должны соответствовать указанным требованиям: - Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» требование к энергоэффективности для устанавливаемых систем управления освещением; - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказа Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»; - Приказа Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах, установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик». 15.2. В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом Подрядчикной власти определены классы энергоэффективности», товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом Подрядчикной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А».
16.	Требования о включении всех расходов	В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: стоимость товара (строительного материала, оборудования), транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Виды и объемы выполняемых работ:

№ п/п	Наименование и технические характеристики изделия	Габарит, мм	Кол-во, шт.
1. Стеновые конструкции из композитных панелей			
1	Принт настенный/напольный, композитная панель Г1, 4 мм, белый, оклейка каландрированной ПВХ-плёнкой (синий), люверс-обработка торца, алюм. порожек на полу. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	7800×3900	1
2	Принт «Лакта центр», композит Г1, 4 мм, УФ-печать полноцветная, фрезеровка по контуру. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	1100×2700	1
3	Колонна, композит «зеркало серебро» 4 мм, скрытый каркас из профильной трубы 15×15 (порошковая окраска), алюм. уголок по углам. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	760×2770, 4 стороны	1
4	Зеркальная стена, композит «зеркало серебро» 4 мм, сегментация под лист 1220×4000. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	6500×2300	1
2. Световые конструкции и изделия с подсветкой			
5	Карта с подсветкой: экструзионное оргстекло 6 мм, фрезеровка, фаска 45°, гравировка 1–2 мм; лицевая фанера IV 6 мм, УФ-печать с белым слоем; LED RGB DW 24V + нейтральный белый 4000K, IP20, сенсорный контроллер; латунные дистанции 15–20 мм. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний	2300×1250	1

	скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.		
6	Принт с подсветкой: полистирол 5 мм, фрезеровка, УФ-печать, LED RGB DW 24V + 4000K, IP20, контроллер с пультом, дистанционные держатели. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	4000×1800	2
7	Надпись с подсветкой: основа — акрил прозрачный 6 мм (фрезеровка, фаска 45°); буквы с подсветкой — ПВХ 10 мм + акрил красный 3 мм + молочный акрил 3 мм; лента зигзаг Kaisen нейтр. белая; латунные дистанции. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	1800×630	1
8	Подиум для кубков: ПВХ 8/5 мм, декоративный элемент из оргстекла 3 мм с ПВХ-плёнкой (синий), оклейка плёнкой белой, гибкий неон голубой 8 мм в алюм. профиле. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	2420×910×300 + 1800×500×300	1
9	Ниша для кубков: ПВХ 8/5 мм, декор из оргстекла 3 мм с плёнкой (синий), неон голубой 8 мм в алюм. профиле. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	4400×1300×300	1
10	Подиум для кубков: ПВХ 8/5 мм, декор из оргстекла 3 мм с плёнкой (синий), неон голубой 8 мм в алюм. профиле. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	4000×1700×300 + 3200×1000×300	1
3. Изделия из акрила и ПВХ (символы, гербовая группа)			
11	Наименование учреждения с гербом: акрил белый 5 мм, оклейка ПВХ-плёнкой (синий), лазерный раскрой. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	2300×560	1
12	Логотип: акрил белый 5 мм, УФ-печать, лазерный раскрой. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	380×380	1
13	Гимн: акрил белый 5 мм, лазерный раскрой, монтаж по трафарету. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	1000×220	1
14	Часы: кольцо из прозрачного оргстекла 5 мм, циферблат из двухслойного пластика 3 мм (золото), часовой механизм металл/пластик, АА. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	560×560	1
15	Полка для кубков: ПВХ 8/5 мм, оклейка плёнкой чёрной, декоративный принт из акрила 5 мм (чёрный). Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	1000×180×370	1
16	Принт «Мяч»: акрил белый/чёрный 5 мм, лазерный раскрой. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	1100×1000	1
17	Логотип: основа ПВХ белый 5 мм, рисунок — акрил 5 мм с ПВХ-плёнкой (голубой). Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	1000×1070	1
4. Объёмные мобильные элементы			
18	Буква объёмная: ПВХ 8 мм (лицо/тыл) + 5 мм (боковины), оклейка плёнкой (синий/красный/белый), суперклей, доп. уличная эксплуатация. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	780×900×300	5
19	Шайба: ПВХ 8/5 мм, оклейка плёнкой чёрной, мобильная. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	750×180×750	5
5. Оформление пола			
20	Пол: кварц-виниловая плитка на жидких гвоздях, мономерная каландрированная ПВХ-плёнка с laminate-защитой и противоскользящей песочной текстурой, УФ-печать, подрезка по плинтусу. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	6550×7000	1
6. Текстильные изделия			
21	Ролл-шторы АМГ32, цепочное управление, ткань «альфа» 100% полиэстер с акриловой пропиткой, 173 г/м², прозрачность 80%. Страна происхождения — Россия. Монтаж на двусторонний скотч и жидкие гвозди, если не указано иное.	2100×2100	2

Перечень необходимой документации на основании требований приказа

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр, ГОСТР 70108-2025и др.

-Документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подвесного потолка (каждый конструктивный элемент потолка отдельно);

- Акт освидетельствования скрытых работ на ремонт стен;

- Акт освидетельствования скрытых работ на скрытые электромонтажные работы;

- Чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения;

- Протокол измерений сопротивления изоляции;

- Документы по обоснованию стоимости (цены) на применяемые материалы и изделия;

- Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия;

- Акты формы КС-2, КС-3;

Другие акты и документы необходимые для принятия выполненных работ согласно требованиям и нормативам в строительстве на основании законодательства РФ.

График выполнения работ: График выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

Приложения:

- 1- Перечень (макеты с описанием
- 2- Схема размещения помещений 1 этажа здания ООБ;

Проверил: Заведующий частью АХ _____ В.И. Давыдов

Исполнил : Скоробогатов А.Г.